

「典藏庫房的竊竊私語」展場木作採購需求規範說明書

一、本案說明

本館於115年5月9日至115年9月6日於本館101、102、103展覽室辦理「典藏庫房的竊竊私語」展覽。101-103展覽室及雕塑大廳預計將進行牆面、櫃體之施作，以順利呈現本展。

二、需求內容

本案木作施作為本館101-103展覽室及雕塑大廳，空間需求規格如下：

一、主視覺牆

項目	規格
牆體形式	木作組合展示牆(含平面、曲面或造型牆)
結構	木作骨架+夾板封板施作
施工依據	依設計圖施作
施工要求	施工前須現場放樣確認

二、102展場主題牆

項目	規格
牆體形式	木作展示牆
結構	木作骨架+夾板封板施作
施工依據	依設計圖施作
施工要求	施工前須現場放樣確認

三、101展場主題牆

項目	規格
牆體形式	木作展示牆
結構	木作骨架+夾板封板施作
施工依據	依設計圖施作
施工要求	施工前須現場放樣確認

四、版權頁牆

項目	規格
牆體形式	木作展示牆（供文字輸出使用）
結構	木作骨架＋夾板封板施作
施工依據	依設計圖施作
施工要求	表面不得有明顯接縫或不平整

五、妙工俊陽／劉世芬作品牆(103)

項目	規格
牆體形式	木作展示牆
結構	木作骨架＋夾板封板施作
施工依據	依設計圖施作
施工要求	須配合作品展示需求

六、劉柏村作品牆(102)

項目	規格
牆體形式	木作展示牆，含展示層板系統
結構	木作骨架＋夾板封板施作
展示構件	層板依設計圖配置，採隱藏式固定
施工依據	依設計圖及作品需求施作
施工要求	層板須具承重能力並維持水平

七、杜佩詩／林玉婷作品牆(102)

項目	規格
牆體形式	木作造型展示牆（含斜面或特殊角度）
結構	木作骨架＋夾板封板施作
施工依據	依設計圖施作
施工要求	須確保角度及結構穩定性

八、袁廣鳴作品牆(102)

項目	規格
牆體形式	木作展示牆
結構	木作骨架＋夾板封板施作
配合事項	預留設備或安裝空間

施工依據	依設計圖施作
------	--------

九、李屏宜／王雅慧作品牆(101)

項目	規格
牆體形式	木作展示牆
結構	木作骨架＋夾板封板施作
施工依據	依設計圖施作
施工要求	須配合作品展示需求

十、林純如作品牆(大廳)

項目	規格
牆體形式	木作展示牆
結構	木作骨架＋夾板封板施作
施工依據	依設計圖施作
施工要求	配合作品展示需求調整

十一、櫃體設計圖 1 (展示台座)

項目	規格
櫃體形式	木作展示台座 (模矩化設計)
結構	木作箱體結構施作
尺寸	依設計圖及作品尺寸調整
高度	約 40cm 及 90cm 兩種高度
施工依據	依設計圖施作
施工要求	須確保結構穩定及承重安全

十二、櫃體設計圖 2 (展示櫃體)

項目	規格
櫃體形式	木作展示櫃體
結構	木作骨架＋板材封板施作
配合事項	須配合作品展示及設備需求預留空間
施工依據	依設計圖施作
施工要求	結構穩固，尺寸須配合作品及設備配置

十三、投影機架 (木作結構)

項目	規格
架體形式	木作平台或支撐架構
結構	木作骨架施作
尺寸	依設計圖及現場條件調整
用途	提供投影設備安裝使用（不含設備）
施工依據	依設計圖施作
施工要求	須具承重能力並確保穩定性

三、需求規格書效力範圍：

本規格說明書為本契約之一部分，所列之各種展示需求為標案之驗收標準，廠商必須達到此規範及標準。

四、施作規範說明

- (1) 施工期限為民國 115 年 4 月 24 日 8 點 30 分至 115 年 4 月 28 日 17 點 30 分（不含例假日及國定假日）
- (2) 施工地點為本館 1 樓 101-103 展覽場及雕塑大廳。
- (3) 得標廠商應於開展前完成木作收尾、展示構件調整及相關設備安裝配合，並於佈展期間(4/29-5/11)派員進場支援現場施作與調整作業。
- (4) 展場內不得攜帶食物與飲料，不得吸煙嚼檳榔，不得著拖鞋進場。
- (5) 展場內不得使用鋸台及其他噪音過大之機具，噪音過大與否由甲方判定，乙方需配合遷移工作場所。
- (6) 乙方每日施工時間需配合甲方上下班及午休時間(AM8:30-12:00, PM1:30-5:30)，每日進出廠需聯絡甲方承辦人員確認工作進度，並填具施工進度表。
- (7) 施作之詳細尺寸需親至本館量製，估價單及附件不盡詳細之處請依本館承辦人員指示。
- (8) 本案所有木作皆以不損壞本館建築本體為要。若需於展場內裁切修改木料時，須鋪設木板或任何可以阻隔保護地毯及展場地地面之設施。

- (9) 為配合佈卸展日期,若乙方未能如期完工或驗收不合格需修改重製,應提前告知甲方並聽從甲方安排夜間施工,乙方不得因此要求增加契約價金。
- (10) 甲乙雙方同意以高雄地方法院為第一審承審法院。
- (11) 有關木作裝潢所衍生之廢棄物,請乙方自行清運及清除。
- (12) 每日工作結束需與承辦人確定每日工作進度並簽名,此工作進度表將作為日後優劣廠商評等依據。
- (13) 於卸貨平台施工之廠商,須將卸貨用升降機以帆布覆蓋,避免木削損壞升降機。
- (14) 依據行政院公共工程委員會公告,96年4月1日起禁止以鉻化砷酸銅(簡稱CAA)處理防腐木材。
- (15) 根據菸害防制法規定第二十五條,違反第十三條第一項或第十四條第一項之規定,於禁菸場所吸菸,經依第十五條勸阻而拒不合作者,處新臺幣一千元以上三千元以下罰鍰。
- (16) 施工期間於展場內除白開水外發現任何煙蒂及檳榔、飲品、食物等,扣除契約價金仟分之5,每日上限仟分之20。